

**Tør vi garantere
skiforhold
24.oktober
på
Beitostølen i
2014 ?**





**30.000 m³
snø ble
produsert
14.-20.
januar !**





Lager en pen haug i mars/april



Starter tildekking i april/mai

A green tractor with a large front-mounted hopper is spreading a layer of brown mulch onto a snow-covered slope. The tractor is positioned on the left side of the frame, and the mulch is being distributed across the snow. The background shows a line of evergreen trees under a clear blue sky with a few white clouds. The foreground is partially obscured by the dark, silhouetted branches of a tree on the right and some snow patches on the ground.

Flere måter å dekke til haugen på



Snøfresergutta får lang sesong



Dekker haugen med 30-50 cm sagflis/kutterflis



Finpuss utover vår/sommer



Snøhaugen i juli



Snøhaugen i september



Produsere på utsatte steder straks det er mulig



Avdekking starter mandag
20. oktober



**Avdekkingen ferdig
mandag kveld**



Utkjøringen har startet



Halve haugen er kjørt ut



Syssetting av landbruksmaskiner



**Utlegging i løypene fra
tirsdag 21.oktober**



Preparering fra motsatt side



Bruke graver og/eller løypemaskin.



Best resultat på frossen grunn



**Så er vi i gang fredag
24.oktober kl 16.00**



**Standplass
er en viktig
del av
tidlignø-
prosjektet**



November blir en travel måned !

Sesongplan høsten 2014

- 4.oktober: Pre-Sesongåpning
- 24.oktober: Sesongåpning
- 21.-23.november: Beitosprinten (Mini-Tour)
- 29.-30.november: IBU Cup
- 6.desember: Beitostølen Skimaraton
- 13.-14.desember: Bend-It Beitostølen

- **Kostnader tidlignøprosjekt Beitostølen**
- **Beitostølen 2012**
- Flis råvare 230 000,00 Sagflis
- Flis transport 130 000,00
- Snøproduksjon diesel 155 000,00
- Snøproduksjon arbeid/lønn 155 000,00
- Snøproduksjon avskrivning 100 000,00
- Utlegging transport 380 000,00
- Utlegging tråkkemaskin 30 000,00
- Utlegging lønn 50 000,00
- Tildekking transport 85 000,00
- Prosjektledelse 125 000,00
- **Sum 1 440 000,00**
- **Beitostølen 2013**
- Flis råvare 30 000,00 Kutterflis
- Flis transport 110 000,00
- Snøproduksjon diesel 145 000,00
- Snøproduksjon arbeid/lønn 140 000,00
- Snøproduksjon avskrivning 100 000,00
- Utlegging transport 460 000,00
- Utlegging tråkkemaskin 30 000,00
- Utlegging lønn 50 000,00
- Tildekking transport 155 000,00
- Prosjektledelse 125 000,00
- **Sum 1 345 000,00**
- **Kostnadsoversikt - snøproduksjon pr. kubikkmeter snø**
- 2012 22,78 kr/m³
- 2013 15,40 kr/m³

Inntekter

- OFK 400'
- ØSKOM 200'
- NSF 100'
- SB 1 100'
- Kick Back 250'
- Løypeavgift 250'
- Tot 1 300'

Utviklingen

- 2012 18.000 m³
- 2013 25.000 m³
- 2014 30.000 m³
- 2015 ?

Framtiden

- Åpne egen skisesong til høstferien
- Dele kunnskap med andre skiarrangører
- Alpinsentra (garantere / forlenge sesongen)